

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ THƯƠNG MẠI TNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 938/TB-TNG

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 05 năm 2018

## THÔNG BÁO GIA HẠN NỘP HỒ SƠ CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Gói thầu: Nhân công và vật tư phụ thi công hệ thống điện

– Dự án Nhà ở xã hội TNG

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu: Nhân công và vật tư phụ thi công hệ thống điện – Dự án Nhà ở xã hội TNG.

Theo thông báo số: 767/TB-TNG ngày 16/4/2018 quy định về thời gian nộp hồ sơ chào hàng cạnh tranh và mở thầu là: Đến 14h30' ngày 02/5/2018.

Theo thông báo số: 824/TB-TNG ngày 28/4/2018, gói thầu trên đã được gia hạn nộp hồ sơ chào hàng cạnh tranh và mở thầu là: Đến 10h30' ngày 12/5/2018.

Theo thông báo số: 933/TB-TNG ngày 12/5/2018, gói thầu trên được gia hạn nộp hồ sơ chào hàng cạnh tranh và thay đổi tiên lượng mời thầu: Đến 10h30' ngày 14/5/2018.

Nay Công ty thông báo:

- Gia hạn thời gian nộp hồ sơ chào hàng cạnh tranh và mở thầu là: Đến 10h00 ngày 24/5/2018.

Công ty tự động gia hạn thêm 10 ngày vào thời hạn hiệu lực của hồ sơ đề xuất và bảo đảm dự thầu của nhà thầu.

Vậy Công ty xin thông báo đến các nhà thầu được biết và thực hiện theo thời gian thông báo trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các nhà thầu
- HĐĐT
- Lưu VT




CHỦ TỊCH  
NGUYỄN VĂN THỜI



**BẢNG TIÊN LƯỢNG MỜI THẦU**  
**CÔNG TRÌNH: DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI TNG**  
**HẠNG MỤC: NHÂN CÔNG VÀ VẬT TƯ PHỤ LẤP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN**


TT	Tên công việc	Đơn vị tính	Khối lượng	Ghi chú
1	<b>I- HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN</b>			
I-1	<b>I-1 Thiết bị + dây dẫn:</b>			
1	Lắp đặt tủ điện tầng KT 1200x1000x600	hộp	19	
2	Lắp đặt tủ điện phòng KT300x200x150 ( 12 MODULE)	hộp	263	
3	Lắp đặt tủ điện phòng KT300x200x150 ( 5 MODULE)	hộp	17	
4	Lắp đặt đèn tuýp LED ống dài 1,2m, loại hộp đèn 1 bóng	bộ	1315	
5	Lắp đặt đèn tuýp LED ống dài 1,2m, loại hộp đèn 2 bóng	bộ	88	
6	Lắp ổ cắm 3 chấu 10A-220V ( để âm + mặt)	cái	2120	
7	Lắp công tắc đơn 5A-6KA ( để âm + mặt)	cái	2016	
8	Lắp công tắc 2 cực cầu thang	cái	72	
9	Đèn tròn ốp trần, cầu thang WC 1x18W	bộ	786	
10	Lắp đầu chờ điều hòa ( tạm tính 5m/ 1 máy; bao gồm cả	bộ	562	
11	Dây điện 2x1.5+ aptomat đầu chờ bình nóng lạnh	bộ	320	
12	Lắp đặt cáp điện CU/XLPE/PVC 4x50+E16mm2	m	170	
13	Lắp đặt cáp điện CU/PVC 2x10+ E10mm2	m	16793	
14	Lắp đặt cáp điện CU/PVC 2x6+E10mm2	m	370	
15	Lắp đặt cáp điện CU/PVC 2x2,5+E2.5mm2	m	53102	
16	Lắp đặt cáp điện CU/PVC 2x1,5+E1,5mm2	m	38885	
17	Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính	m	36915	
18	Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính	m	50586	
19	Lắp đặt hộp nối phân dây	hộp	1230	
I-2	<b>I-2 Hệ thống APTOMAT bảo vệ:</b>			
1	Lắp đặt aptomat MCCB 3P - 125A-30KA	cái	17	
2	Lắp đặt aptomat MCCB 3P - 75A-25KA	cái	1	
3	Lắp đặt aptomat MCCB 3P - 50A-25KA	cái	1	
4	Lắp đặt aptomat MCB 2P - 63A-6KA	cái	202	
5	Lắp đặt aptomat MCB 2P - 50A-6KA	cái	256	
6	Lắp đặt aptomat MCB 2P - 32A-6KA	cái	34	
7	Lắp đặt aptomat MCB 2P - 25A-6KA	cái	19	
8	Lắp đặt aptomat MCB 2P - 20A-6KA	cái	53	
9	Lắp đặt aptomat MCB 2P - 16A-6KA	cái	4	
10	Lắp đặt aptomat MCB 2P - 10A-6KA	cái	6	
11	Lắp đặt aptomat MCB 1P - 16A-6KA	cái	1620	
12	Lắp đặt aptomat MCB 1P - 10A-6KA	cái	259	



NB



13	Lắp đặt RCBO 2P-20A	cái	320
I-3	<b>Hệ thống động lực:</b>		
1	Lắp đặt MCCB 3P-1600AF/1600AT-70KA	Bộ	1
2	Lắp đặt MCCB 3P-1200AF/1200AT-70KA	Bộ	1
3	Lắp đặt MCCB 3P-400AF/400AT-50KA	Bộ	1
4	Lắp đặt MCCB 3P-160AF/160AT-50KA	Bộ	1
5	Lắp đặt MCCB 3P-100AF/100AT-50KA	Bộ	2
6	Lắp đặt MCCB 3P-100AF/80AT-50KA	Bộ	4
7	Lắp đặt MCCB 3P-100AF/50AT-50KA	Bộ	2
8	Lắp đặt MCCB 3P-100AF/30AT-50KA	Bộ	2
9	Lắp đặt ACB 3P - 1200A-100KA	Bộ	1
10	Lắp đặt ABS 3P - 1200AF/1200AT	Bộ	1
11	Lắp đặt ABS 3P-2000A-100KA	Bộ	1
12	Thanh cái CU - 2000A	Bộ	1
13	Lắp đặt cáp CU/DSTA/XLPE/PVC 24KV 3x1Cx300mm <sup>2</sup>	m	100
14	Lắp đặt cáp CU/XLPE/PVC 4x(1x240)mm <sup>2</sup>	m	50
15	Lắp đặt cáp CU/XLPE/PVC 4x(1x185)+E120mm <sup>2</sup> chống sét	m	50
16	Lắp đặt cáp CU/XLPE/PVC 4x(1x70)+E50mm <sup>2</sup>	m	65
17	Lắp đặt cáp CU/XLPE/PVC 4x(1x25)+E16mm <sup>2</sup> chống sét	m	195
18	Lắp đặt cáp CU/XLPE/PVC 4x(1+16)+E16mm <sup>2</sup>	m	120
19	Lắp đặt cáp CU/XLPE/PVC 4x(1x10)+E10mm <sup>2</sup>	m	150
20	Lắp đặt BUSWAY 4P AL - 1600A- IP54mm <sup>2</sup>	m	65
21	Lắp đặt BUSWAY 4P AL - 1200A- IP54mm <sup>2</sup>	m	30
22	Lắp đặt tủ điện động lực sơn cách điện KT 1800x800x600	Bộ	7
23	Lắp đặt công tơ kiot	cái	234
24	Tủ điện kios 1200x800x600	hộp	17
I-4	<b>Hệ thống thang máng cáp:</b>		
1	Thang cáp 300x50	m	30
2	Thang cáp 200x50	m	1260
3	Nối chữ T	bộ	40
4	Nối góc vuông	bộ	96
5	Phụ kiện lắp đặt (ty treo, đỡ cáp, bulong, vít....)	trọn bộ	19
6	Lắp đặt hộp luồn dây 40x60mm	hộp	262
I-5	<b>Hệ thống chống sét:</b>		
1	Kim thu sét phát xạ sớm	bộ	1
2	Kéo rải dây thép chống sét d=10mm	m	725
3	Cáp đồng trần M70	m	420



nbng

4	Tấm nối đất đồng 40x4	m	2
5	Gia công và đóng cọc tiếp địa D16	cọc	16
6	Kéo rải dây tiếp địa D22	m	100
7	Lắp đặt đèn báo	bộ	4
I-6	<b>Hệ thống tiếp địa an toàn thiết bị:</b>		
1	Gia công và đóng cọc chống sét mạ đồng D16; L=2.5m	cọc	
2	Kéo rải thanh đồng 25x4mm	m	126
3	Kéo rải cáp đồng trần M240	m	200
4	Kéo rải cáp đồng bọc M70	m	300
5	Tấm nối đất đồng 40x4	m	



*Handwritten signature*

CHỦ TỊCH  
NGUYỄN VĂN THỜI

